


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	วางระบายน้ำ ขยายหน้าโรงเรียนบ้านท่าก่อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยโรงเรียนท่าก่อ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 บ้านนาจะหลวย เทศบาลตำบลอุบลจอนายอย อำเภอนาจะหลวย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอุบลจอนายอย		
แบบ ปร4. และ ปร5. ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..... อาคาร	170,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน.....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	170,000.00	
	ราคากลาง	170,000.00	
	ราคากลาง หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุวรัตน์ นิระพันธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายและแบบแผนก่อสร้าง

- ความเห็นปลัด



 (นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
 ปลัดเทศบาลตำบลอุบลจอนายอย


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จำเอกธีระศักดิ์ เมฆใส)
 เจ้าพนักงานป้องกัน

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....


กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
 (นายประกิจ โชคณวัฒน์)
 นายช่างโยธา

[☒] อนุมัติ[☐] ไม่อนุมัติ


 (นายยม พิศุข)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลจอนายอย

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ วางระบายน้ำ ขยายหน้าโรงเรียนบ้านท่าก่อ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายโรงเรียนท่าก่อ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 บ้านนาจะหลวย เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูจองนายอย

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน	127,790.43	1.3074	167,073.21	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
รวมค่าก่อสร้าง(ปรับราคา)				170,000.00	

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางระบายน้ำ ขยายหน้าโรงเรียนบ้านท่าก่อ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายโรงเรียนท่าก่อ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 บ้านนาจะหลวย เทศบาลตำบลอุจจณายอย อำเภอนาจะหลวย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอุจจณายอย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.84 x 0.84	9.00	บ่อ						
	- ดินชุด-ดินถม	11.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,615.00	807.50	398.00	199.00	1,006.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.50	ลบ.ม.	1,845.00	8,302.50	436.00	1,962.00	10,264.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	63.00	ตร.ม.	327.00	20,601.00	133.00	8,379.00	28,980.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	51.10	กก.	21.26	1,086.59	4.10	209.53	1,296.12	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	166.92	กก.	19.76	3,298.18	4.10	684.37	3,982.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.54	กก.	27.10	177.25	-	-	177.25	
	- ท่อ PVC Ø 4"	13.50	ม.	100.00	1,350.00	65.00	877.50	2,227.50	
	ฝาบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.72 x .072	9.00	ฝ่า						
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.50	ลบ.ม.	1,845.00	922.50	436.00	218.00	1,140.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	327.00	981.00	133.00	399.00	1,380.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	38.06	กก.	19.76	752.00	4.10	156.04	908.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.14	กก.	27.10	30.94	-	-	30.94	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	33.00	ม.	66.67	2,200.00	10.00	1,155.00	3,355.00	10บ./กก.
	- ทาสีกันสนิม	7.00	ตร.ม.	51.00	357.00	35.00	245.00	602.00	
	- ท่อ PVC Ø 1 1/2"	5.00	ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	91.00	เมตร						
	- ดินชุด-ดินถม	125.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,625.00	15,625.00	

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	วางระบายน้ำ ขยายหน้าโรงเรียนบ้านท่าก่อ
สถานที่ก่อสร้าง	ขยายโรงเรียนท่าก่อ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 บ้านนาจะหลวย เทศบาลตำบลลูกจอนนายอย อำเภอนาจะหลวย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลูกจอนนายอย
	แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ทราบปรับระดับ	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00	99.00	396.00	2,196.00	
-	คอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม.	1,615.00	5,652.50	398.00	1,393.00	7,045.50	
-	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	91.00	ม.	330.00	30,030.00	80.00	7,280.00	37,310.00	
-	รอยต่อ	1.00	ลบ.ม.	100.00	100.10	-	-	100.10	
-	รื้อถนนคอนกรีตเดิม	5.20	ตร.ม.	-	-	110.00	572.00	572.00	
-	รื้อถนนลาดยางเดิม	14.30	ตร.ม.	-	-	80.00	1,144.00	1,144.00	
-	ถนน ค.ส.ล. (เทคิน)	2.93	ลบ.ม.	1,845.00	5,396.63	436.00	1,275.30	6,671.93	
รวม				ค่าวัสดุ	84,095.70	ค่าวัสดุ	43,694.74	127,790.43	