



โครงการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนกลางเมืองบ้านตูม
เทศบาลตำบลอุบลราชธานี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวรวม 158.00.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 ตร.ม
พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ
งบประมาณ 500,000.00 บาท

เทศบาลตำบลอุบลราชธานี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๑ สายทาง สายทางบ้านกลางเมือง - บ้านตุม หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลตำบลจูงนายอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจูงนายอย อำเภอหนองหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
ถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๗๙๐.๐๐	๑.๖๘	๑,๓๒๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๘๐๘.๑๘
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๙.๕๐	๖๒๔.๐๗	๒๔,๖๕๐.๗๗	๑.๓๖๒๔	๘๕๐.๒๓	๓๓,๕๘๔.๒๐
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต	ตร.ม.	๗๙๐.๐๐	๔๐๔.๘๑	๓๑๙,๗๙๘.๗๒	๑.๓๖๒๔	๕๕๑.๕๑	๔๓๕,๖๙๓.๗๗
Expansion Joint	ม.	๕.๐๐	๑๓๙.๓๘	๖๙๖.๙๑	๑.๓๖๒๔	๑๘๙.๘๙	๙๔๙.๔๗
Contraction Joint	ม.	๖๙.๐๐	๖๔.๗๐	๔,๔๖๔.๒๘	๑.๓๖๒๔	๘๘.๑๕	๖,๐๘๒.๑๔
Longitudinal Joint	ม.	๑๕๘.๐๐	๗๖.๙๐	๑๒,๑๕๐.๓๓	๑.๓๖๒๔	๑๐๔.๗๗	๑๖,๕๕๓.๖๑
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๓๑.๖๐	๑๗๕.๒๘	๕,๕๓๘.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๗,๕๔๕.๙๙
๕ งานอื่นๆ							
ท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	๔๗๔.๑๙	-	๑.๓๖๒๔	๖๔๖.๐๔	-
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

ปรียบยอด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รวม ๕๐๕,๒๑๗.๓๖

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรวรรณ เนาวกา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรังสนต์ ชินตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.....กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายสุวรรณีชัย นิระพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ความเห็นปลัด

[] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลจูงนายอย

(นายยม ทิเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลจูงนายอย