

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร
สายทาง ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห่อก่อ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
งานเกรดปรับแต่ง	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๑.๖๘	๘๐๖.๔๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๐๙๘.๖๔
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๖๒๔.๐๗	๑๔,๙๗๗.๖๘	๑.๓๖๒๔	๘๕๐.๒๓	๒๐,๔๐๕.๕๙
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต	ตร.ม.	๔๘๐.๐๐	๓๘๘.๐๓	๑๘๖,๒๕๖.๔๗	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๖๖	๒๕๓,๗๕๕.๘๑
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๔๖.๔๐	๕๘๕.๖๑	๑.๓๖๒๔	๑๙๙.๔๖	๗๙๗.๘๔
Contraction Joint	ม.	๔๐.๐๐	๖๙.๑๓	๒,๗๖๕.๓๒	๑.๓๖๒๔	๙๔.๑๙	๓,๗๖๗.๔๗
Longitudinal Joint	ม.	๑๒๐.๐๐	๗๘.๙๖	๙,๔๗๔.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๗.๕๗	๑๒,๕๐๘.๔๗
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๑๗๔.๘๙	๓,๑๔๗.๖๖	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๒๗	๔,๒๘๘.๗๘
๕ งานอื่นๆ							
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

ปริมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-) รวม ๓๐๐,๐๒๒.๖๑

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ความเป็นปลัด

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวฤทธิ์ นิลพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

[V] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ

.....กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายประกิจ โชคอนุวัฒน์)
นายช่างโยธา

(นายยม พินเดช)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์