



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย แก่งขี้เหล็ก 7 เชื่อมซอยแก่งขี้เหล็ก 9
ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุดรธานี

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 158.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม
พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ
งบประมาณ 399,000.00 บาท

เทศบาลตำบลภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุดรธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร

สายทาง ขยายแก่งซีเหล็ก ๗ เชื่อม แก่งซีเหล็ก ๘ บ้านแก่งซีเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ถางป่าขุดตอ(เกรดปรับแต่งผิว เดิม)	ตร.ม.	๖๓๒.๐๐	๑.๖๘	๑,๐๖๑.๗๖	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๔๔๖.๕๔
๒ งานรองผิวทาง งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๑.๖๐	๔๓๑.๖๖	๑๓,๖๔๐.๔๖	๑.๓๖๒๔	๕๘๘.๐๙	๑๘,๕๘๓.๗๖
๓ งานผิวทาง ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc	ตร.ม.	๖๓๒.๐๐	๔๐๔.๐๕	๒๕๕,๓๕๖.๗๖	๑.๓๖๒๔	๕๕๐.๔๗	๓๔๗,๘๙๘.๐๔
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๓๗.๒๓	๕๔๘.๙๒	๑.๓๖๒๔	๑๘๖.๙๖	๗๔๗.๘๔
Contraction Joint	ม.	๕๕.๒๐	๖๓.๕๘	๓,๕๐๙.๖๐	๑.๓๖๒๔	๘๖.๖๒	๔,๗๘๑.๔๘
Longitudinal Joint	ม.	๑๕๘.๐๐	๗๐.๔๙	๑๑,๑๓๗.๐๘	๑.๓๖๒๔	๙๖.๐๓	๑๕,๑๗๓.๑๖
๔ งานไหล่ทาง งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๓๑.๖๐	๑๗๕.๒๘	๕,๕๓๘.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๗,๕๔๕.๙๙
๕ งานอื่นๆ ท่อระบายน้ำ	ท่อน	๗.๐๐	๔๗๔.๑๙	๓,๓๑๙.๓๔	๑.๓๖๒๔	๖๔๖.๐๔	๔,๕๒๒.๒๗
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

ปรียบยอด ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-) รวม ๔๐๓,๖๙๙.๐๙

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรวรรณ เนาวภา)

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

นักบริหารงานทั่วไป - ความเห็นปลัด

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเริญศรีศักดิ์ เมฆใส)

[] อนุมัติ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคา

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)

[] ไม่อนุมัติ

(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย


(นายยม ทัศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูจองนายอย