



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนาจะหลวย 3 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1
เทศบาลตำบลกาญจนายอย อำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม
พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ
งบประมาณ 230,000.00 บาท

เทศบาลตำบลกาญจนายอย
อำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ
 ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร

สายทาง ขอย่นาจะหลวย ๓ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลอุจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
ถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๑.๖๘	๖๐๔.๘๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๘๒๓.๙๘
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๖๒๔.๐๗	๑๑,๒๓๓.๒๖	๑.๓๖๒๔	๘๕๐.๒๓	๑๕,๓๐๔.๑๙
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีต	ตร.ม.	๓๖๐.๐๐	๓๙๖.๘๔	๑๔๒,๘๖๒.๐๔	๑.๓๖๒๔	๕๔๐.๖๕	๑๙๔,๖๓๕.๒๔
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๓๙.๓๘	๕๕๗.๕๓	๑.๓๖๒๔	๑๘๙.๘๙	๗๕๙.๕๘
Contraction Joint	ม.	๒๘.๐๐	๖๔.๗๐	๑,๘๑๑.๕๙	๑.๓๖๒๔	๘๘.๑๕	๒,๔๖๘.๑๑
Longitudinal Joint	ม.	๙๐.๐๐	๗๖.๙๐	๖,๙๒๑.๐๘	๑.๓๖๒๔	๑๐๔.๗๗	๙,๔๒๙.๒๗
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๘.๐๐	๑๗๕.๒๘	๓,๑๕๔.๙๘	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๔,๒๙๘.๓๕
๕ งานอื่นๆ							
ท่อระบายน้ำ ป้าย	ท่อน รายการ	- ๑.๐๐	๔๗๔.๑๙ ๓,๐๐๐.๐๐	- ๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔ ๑.๐๐๐๐	๖๔๖.๐๔ ๓,๐๐๐.๐๐	- ๓,๐๐๐.๐๐

ปรียบยอด ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) รวม ๒๓๐,๗๑๘.๗๓

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)
 ปลัดเทศบาลตำบลอุจองนายอย

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววรรษิษฐา วงศ์คำพันธ์โชติ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

.....กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
 (นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ความเห็นปลัด

[] อนุมัติ
 [] ไม่อนุมัติ
 (นายยม ทิเดช)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุจองนายอย