



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยดงขวาง 6 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลภูพานายอย อำเภอภูพานายอย จังหวัดอุดรธานี

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 79.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตร.ม

พร้อมลูกรังไหลทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ

งบประมาณ 200,000.00 บาท

เทศบาลตำบลภูพานายอย

อำเภอภูพานายอย จังหวัดอุดรธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร

สายทาง ขยายทาง ๖ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนางะพวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนางะพวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
ถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๓๑๖.๐๐	๑.๖๘	๕๓๐.๘๘	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๗๒๓.๒๗
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๕.๘๐	๖๒๔.๐๗	๙,๘๖๐.๓๑	๑.๓๖๒๔	๘๕๐.๒๓	๑๓,๔๓๓.๖๘
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๓๑๖.๐๐	๓๙๒.๖๐	๑๒๔,๐๖๑.๒๘	๑.๓๖๒๔	๕๓๔.๘๘	๑๖๙,๐๒๑.๐๙
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๓๙.๓๘	๕๕๗.๕๓	๑.๓๖๒๔	๑๘๙.๘๙	๗๕๙.๕๘
Contraction Joint	ม.	๒๓.๖๐	๖๔.๗๐	๑,๕๒๖.๙๑	๑.๓๖๒๔	๘๘.๑๕	๒,๐๘๐.๒๗
Longitudinal Joint	ม.	๗๙.๐๐	๗๖.๙๐	๖,๐๗๕.๑๗	๑.๓๖๒๔	๑๐๔.๗๗	๘,๒๗๖.๘๑
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๕.๘๐	๑๗๕.๒๘	๒,๗๖๙.๓๗	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๓,๗๗๓.๐๐
๕ งานอื่นๆ							
ท่อระบายน้ำ	ท่อน	-	๔๗๔.๑๙	-	๑.๓๖๒๔	๖๔๖.๐๔	-
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

ปรียบยอด ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

รวม ๒๐๑,๐๖๗.๖๙

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมฤทธิ์ ขาวเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอัญชลี มณีพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

..... กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นปลัด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....