



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย โคกใหญ่ 10 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5

ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 118.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม

พร้อมลูกรังไหลทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ

งบประมาณ 298,000.00 บาท

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร

สายทาง ขอยโคใหญ่ ๑๐ บ้านโคใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
ถางป่าขุดตอ(เกรดปรับแต่งผิวเดิม)	ตร.ม.	๔๗๒.๐๐	๑.๖๘	๗๙๒.๙๖	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๐๘๐.๓๓
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๓.๖๐	๔๓๑.๖๖	๑๐,๑๘๗.๑๘	๑.๓๖๒๔	๕๕๘.๐๙	๑๓,๘๗๙.๐๑
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc	ตร.ม.	๔๗๒.๐๐	๔๐๔.๐๕	๑๙๐,๗๐๙.๔๘	๑.๓๖๒๔	๕๕๐.๔๗	๒๕๙,๘๒๒.๕๙
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๓๗.๒๓	๕๔๘.๙๒	๑.๓๖๒๔	๑๘๖.๙๖	๗๔๗.๘๔
Contraction Joint	ม.	๓๙.๒๐	๖๓.๕๘	๒,๔๙๒.๓๓	๑.๓๖๒๔	๘๖.๖๒	๓,๓๙๕.๕๕
Longitudinal Joint	ม.	๑๑๘.๐๐	๗๐.๔๙	๘,๓๑๗.๕๗	๑.๓๖๒๔	๙๖.๐๓	๑๑,๓๓๑.๘๕
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๒๓.๖๐	๑๗๕.๒๘	๔,๑๓๖.๕๓	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๕,๖๓๕.๖๑
๕ งานอื่นๆ							
ท่อระบายน้ำ	ท่อน		๔๗๔.๑๙	-	๑.๓๖๒๔	๖๔๖.๐๔	-
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รวม ๒๙๘,๘๙๒.๗๘

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรวรรณ เนาวภา)

นักบริหารงานทั่วไป

- ความเห็นปลัด

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเอกธีระศักดิ์ เมฆใส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)

.....กรรมการ/เลขานุการกำหนด

ปลัดเทศบาลตำบลอุบลราชธานี

(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

[✓] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ

(นายยม พัดเดช)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลราชธานี