



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้า ศพด. 6 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2
ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 138.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม

พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 และป้ายโครงการ

งบประมาณ 349,000.00 บาท

เทศบาลตำบลจอนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ: ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร

สายทาง ทางเข้า ศพด.เทศบาลตำบลภูจองนายอย ๖ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
ถางป่าขุดตอ(เกรดปรับแต่งผิวเดิม)	ตร.ม.	๕๕๒.๐๐	๑.๖๘	๙๒๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๒๖๓.๔๔
๒ งานรองผิวทาง							
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๗.๖๐	๔๓๑.๖๖	๑๑,๙๑๓.๘๒	๑.๓๖๒๔	๕๘๘.๐๙	๑๖,๒๓๑.๓๘
๓ งานผิวทาง							
ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc	ตร.ม.	๕๕๒.๐๐	๔๐๔.๐๕	๒๒๓,๐๓๓.๑๒	๑.๓๖๒๔	๕๕๐.๔๗	๓๐๓,๘๖๐.๓๒
Expansion Joint	ม.	๔.๐๐	๑๓๗.๒๓	๕๔๘.๙๒	๑.๓๖๒๔	๑๘๖.๙๖	๗๔๗.๘๔
Contraction Joint	ม.	๔๗.๒๐	๖๓.๕๘	๓,๐๐๐.๙๖	๑.๓๖๒๔	๘๖.๖๒	๔,๐๘๘.๕๑
Longitudinal Joint	ม.	๑๓๘.๐๐	๗๐.๔๙	๙,๗๒๗.๓๓	๑.๓๖๒๔	๙๖.๐๓	๑๓,๒๕๒.๕๑
๔ งานไหล่ทาง							
งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๒๗.๖๐	๑๗๕.๒๘	๔,๘๓๗.๖๔	๑.๓๖๒๔	๒๓๘.๘๐	๖,๕๙๐.๘๐
๕ งานอื่นๆ							
ท่อระบายน้ำ	ท่อ	-	๔๗๔.๑๙	-	๑.๓๖๒๔	๖๔๖.๐๔	-
ป้าย	รายการ	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
ปรึบยอด		๓๔๙,๐๐๐.๐๐					

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รวม ๓๔๙,๐๓๔.๘๐

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสันต์ ชันตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ/เลขานุการกำหนด

(นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ความเห็นปลัด

(นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย

- ความเห็นนายกเทศมนตรี

[] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติ

(นายยม ทิเดช)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูจองนายอย